


**AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LA RED
DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE Bº EL PROGRESO**

CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Excavacion manual y/o maquina: Incluyendo limpieza del terreno y perfilado manual, relleno, compactacion y transporte del suelo sobrante hasta donde indique la Inspeccion	m3	2277,6	\$ 2.151,99	\$ 4.901.376,76
2	Asiento de cañería: acarreo y colocacion de material seleccionado-arena	ml	4745	\$ 666,85	\$ 3.164.191,39
3	Provisio acarreo y colocacion de cañeria PVC: c/junta, elastica, Incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica				
	a - Diametro 63 mm	ml	2324	\$ 1.090,76	\$ 2.534.928,58
	b - Diametro 75 mm	ml	1690	\$ 1.414,63	\$ 2.390.726,06
	c - Diametro 90 mm	ml	113	\$ 2.542,91	\$ 287.348,32
	d - Diametro 110 mm	ml	505	\$ 4.222,81	\$ 2.132.517,83
	e - Diametro 160 mm	ml	113	\$ 8.283,27	\$ 936.010,01
4	Conexiones domiciliarias: Provisio acarreo y colocacion de cañeria PVC : c/junta elastica, Incluyendo piezas especiales, accesorios				
	a- conexiones cortas	unidad	39	\$ 22.334,25	\$ 871.035,70
	b- conexiones largas	unidad	3	\$ 26.483,67	\$ 79.451,00
5	Provision transporte acarreo y colocacion valvulas exclusas probadas IRAM				
	a - Valvula exclusiva Ø 63 mm	unidad	9	\$ 36.234,39	\$ 326.109,51
	b - Valvula exclusiva Ø 75 mm	unidad	3	\$ 52.952,89	\$ 158.858,67
6	a - Hidrantes Ø 75 mm	unidad	9	\$ 103.705,85	\$ 933.352,62
7	Construccion Integral camara para V.E. , Incluido excavacion y caja forma Braserio F"º	unidad	12	\$ 47.575,92	\$ 570.911,03
8	Construccion Integral camara para hidrante , incluido excavacion tapa F"º	unidad	9	\$ 60.322,33	\$ 542.900,95
9	Rotura y reparacion de vereda	m2	8	\$ 10.291,30	\$ 82.330,40
10	TANQUE SISTERNA 25000 LTS	UNIDAD	1	\$ 10.410.295,0	\$ 10.410.295,00
Total					\$ 30.322.343,82

SON PESOS: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CTVS.


 Nelson A. Piacenza
 Ingeniero Civil
 Mat. N° 5260